**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
**REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT**
**ОПШТИНА СТРУГА**
**KOMUNA E STRUGËS**

ПЛОШТАД “МАЈКА ТЕРЕЗА“ Б.Б., 6330
СТРУГА / SHESHI “NËNË TEREZA” P.N.,
6330 STRUGË / Тел./Tel. +389 46 781 335,
781 223, 782 015, Факс/Faks 781 434
web: struga.gov.mk,
e-mail: kryetari@struga.gov.mk,
info@struga.gov.mk

**Сектор: / Sektori:**
Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина / Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
**Одделение: / Njësia:**
Одделение за заштита на животната средина / Njësia për mbrojtje të mjedisit jetësor

**Бр./Nr. 10-1167/6**

**06.05.2019**

**СТРУГА / STRUGË**

# ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

**Име на компанијата: ,,МИ - ТРАНС“ ДООЕЛ, увоз-извоз**

**Адреса: с. Велешта бр.бб Струга**

**Поштенски број и град:**

**6330 СТРУГА**

**Број на дозвола**

**10-1167/2**

**06.05.2019**

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
**REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT**
**ОПШТИНА СТРУГА**
**KOMUNA E STRUGËS**

ПЛОШТАД "МАЈКА ТЕРЕЗА" Б.Б., 6330 СТРУГА / SHESHI "NËNË TEREZA" P.N., 6330 STRUGË / Тел./Tel. +389 46 781 335, 781 223, 782 015, Факс/Faks 781 434
web: struga.gov.mk,
e-mail: kryetari@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk

**Сектор: / Sektori:**
Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина / Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
**Одделение: / Njësia:**
Одделение за заштита на животната средина / Njësia për mbrojtje të mjedisit jetësor

**Бр./Nr. 10-1167/6**

**06.05.2019**

**СТРУГА / STRUGË**

# B- LEJA E INTEGRUAR EKOLOGJIKE

**Emri i Kompanisë SHPKNJP„МИ - ТРАНС“ eksport-import**

**Adresa:f.Veleshta nr.pn, Strugë**

**Numri Postar dhe Qyteti:**

**6330 Strugë**

**Numri i lejes**

**10-1167/6**

**06.05.2019**

## СОДРЖИНА

**Б- Интегрирана еколошка дозвола.......................................................................................... 1**
**Содржина......................................................................................................................... 3**
**Вовед............................................................................................................................. 5**
**Дозвола…………………………………………………………………………………………………………... 11**
**1. Инсталација за која се издава дозвола…………………………………………………………………. 13**
**2. Работа на инсталацијат……………………………………………………………………………………….. 17**
2.1 Техники на управување и контрола……………………………………………………….…………… **17**
2.2 Суровини (вклучување и вода………………………………………………………………………….. **23**
2.3 Пакување и складирање на отпадот……………………………………………………………………. **25**
2.4 Преработка и складирање на отпадот……………………………………………………………….. **29**
2.5 Спрчување и контрила на хавари………………………………………………………………………. **31**
2.6 Мониторинг………………………………………………………………………………………………… **35**
2.7 Престанок на работа…………………………………………………………………………………….. **37**
2.8 Инсталаци со повеќе оператори……………………………………………………………………. **38**
**3. Документација………………………………………………………………………………………………… 39**
**4. Редовен извештај……………………………………………………………………………………………. 41**
**5. Известување……………………………………………………………………………………………………. 43**
**6. Емиси……………………………………………………………………………………………………………… 45**
6.1 Емиси во воздух……………………………………………………………………………………………. **45**
6.2. Емиси во почва……………………………………………………………………………………………… **49**
6.3 Емиси во вода(различни од емисите во канализација……………………………………… **51**
6.4 Емиси во канализација…………………………………………………………………………………… **53**
6.5 Емиси на топлина…………………………………………………………………………………………… **55**
6.6 Емиси на бучава и вибраци……………………………………………………………………………… **57**
**7. Пренос до пречиститeлна станица за отпадни води……………………………………………… 57**
**8. Програма за подобрување………………………………………………………………………………… 59**
**9. Договор за промени во пишана форма………………………………………………………………… 61**
**Додаток 1…………………………………………………………………………………………………………… 63**
**Додаток 2…………………………………………………………………………………………………………… 65**

## Përmbajtja

**B – Leja e integruar ekologjike…………………………………………………………………………………………… 2**
**Përmbajtja…………………………………………………………………………………………………………………….. 4**
**Hyrje……………………………………………………………………………………………………………………………. 6**
**Leje……………………………………………………………………………………………………………………………… 12**
**1. Instalimi për tl cilën jepet leja………………………………………………………………………………… 14**
**2. Puna e instalimit………………………………………………………………………………………………………. 20**
2.1 Teknika e menaxhimit dhe kontrolli]……………………………………………………………………. **20**
2.2 Gërqerore(duke përfshir edhe ujin………………………………………………………………………. **24**
2.3 Paketim dhe magazinim dhe kontrolli…………………………………………………………………. **27**
2.4 Përpunimi dhe magazinimin e mbeturinave…………………………………………………………. **30**
2.5 Parandalim dhe kontrolli I dëmeve………………………………………………………………………. **33**
2.6 Monitorim…………………………………………………………………………………………………………. **36**
2.7 Ndërprerja e punës………………………………………………………………………………………….. **38**
2.8 Instalime me më shumë operator………………………………………………………………………. **38**
**3. Dokumentacioni………………………………………………………………………………………………………….. 40**
**4. Raporte të rregullta………………………………………………………………………………………………….. 42**
**5. Njoftim……………………………………………………………………………………………………………………….. 44**
**6. Emisionet………………………………………………………………………………………………………………….. 46**
6.1 Emisionet në ajër………………………………………………………………………………………………. **46**
6.2 Emisione në truall……………………………………………………………………………………………. **50**
6.3 Emisione në uji(të ndryshëm nga emisionet në kanalizim…………………………………………. **52**
6.4 Emisionet në kanalizim……………………………………………………………………………………. **54**
6.5 Emisionet në të ngroht………………………………………………………………………………………. **56**
6.6 Emisione në zhurmë dhe vibracion……………………………………………………………………. **58**
**7. Transferim deri te stacioni i pastrimit për ujrat e zeza………………………………………………….. 58**
**8. Program për përmirësim…………………………………………………………………………………………… 60**
**9. Marrëveshje për ndryshime në formë të shkruar……………………………………………………….. 62**
**Shtesë 1…………………………………………………………………………………………………………………… 63**
**Shtesë 2…………………………………………………………………………………………………………………… 66**

## Вовед

## Овие воведи белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Закон за животната средина(,,Службен весник на РМ,,бр. 53/05,81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) за работа на инсталација што извершува една или повеќе активиности наведени во Уредбата на Владата за „Определување на исталаци за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови“, до одобреното ниво во Дозволата.

## Краток опис на инсталацијата регулирана со ова дозвола

ДООЕЛ „МИ - ТРАНС“ с.Велешта, увоз-извоз, Струга има добиено дозвола за усогласување со оперативен план за дејност по Прилог 2 точка 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50м$^3$ на локалитетот ,,Горни лозја“ Кп.бр. 350 за К.О.Враништа, Струга.

Инсталацијата во текот на своето постоење се проширила во степен на дополнување на барањето за издавање на Б-ИСКЗ со проширување на дејноста и тоа Експлоатацијата на минералната суровина-варовник која се врши на концесиското поле дадено со координати по (Н I Y) и тоа Т-1 4.570.468 7. 467.526; Т-2 4.570.200 7.468.029; Т-3 4.570.240 7.468.050; Т-4 4.570.339 7.467.963; Т-5 4.570.430 7.467.933, Т -6 4.570.491 7.467.852; Т-7 4.570.600 7.467/638, за вршење на дејноста ископ, дробење, мелење, сеење, на минерална суровина која ќе се врши на КП бр.161/2 на мв.Нанчови Ораси с.Долна Белица. Концесијата на каменоломот ДООЕЛ ,,МИ - ТРАНС,, увоз-извоз, Струга, се наоѓа на 10 км северно од локацијата за вршење на дејноста ископ, дробење, мелење, сеење, на минерална суровина која ќе се врши на КП бр.161/2 на мв.Нанчови Ораси с.Долна Белица северно од градот Струга. Поблиски населени места се с.Долна Белица северозападно од локацијата и с.Враништа јужно од локацијата и с.Велешта северно од локациите.

ДООЕЛ ,,МИ - ТРАНС“ увоз-извоз, Струга има склучено Договор за Концесија за експлоатција на минерална суровина-варовник на локалитетот ,,Краста“ с.Боровец, Струга,(Договор бр.24-5629/1 од 13.11.2014 година), со Владата на РМ за период Заклучно со 30.11.2041 година. Површина на просторот на концесијата за експлотоација изнесува Р=0.077945 км$^2$

| Други интегрирани дозволи поврзани со ова инсталација | | |
|---|---|---|
| Сопственик на дозволата | Број на дозвола | Датум на издавање |
| ДООЕЛ МИ ТРАНС | **4/11** | **15.07.2011** |
| | | |

| Замени дозволи/овластување поврзани со ова инсталација | | |
|---|---|---|
| Сопственик | Референт број | |
| Нема | | |

Hyrje

## Këto vërejtje hyrëse nuk janë pjesë e lejes

Leja në vijim është dhënë në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor (Gazeta zyrtare nr. 53/05,81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 9/18), për punën e instalimit që kryen një ose më shumë aktivitete të theksuara në Rregulloren e Qeveris për "Përcaktimin e instalimeve për të cilën jepet leje e integruar ekologjike me orar kohor për parashtrimin e planeve operative", deri në nivelin e lejuar në Leje.

## Përshkrim i shkurtër të instalimit të rregulluar me këtë leje

ДООЕЛ „**MI-TRANS**" f.VELESHTA, import-eksport, Strugë ka marrë lejën për harmonizim me planet operative për aktivitetin ne bazë të Shtojcës 2 pika 3.3 Bayat e Betonit të stacionuara me kapacitet të plotë të sillosave për beton më e madhe prej 50м$^3$ në lokalitetin ,,Gorna llozja,,PK nr. 350 për KK Vranisht, Strugë.

Instalimi gjatë ekzistencës së tij u zgjerua në nivelin e plotësimit të kërkesës për lëshimin e B-LIES-së duke zgjeruar aktivitetin dhe Shfrytëzimin e lëndëve minerale-gur gëlqeror që kryhet në fushën e koncesionit të dhënë me koordinatat(H I Y) dhe atë T-1 4.570.468 7. 467.526; T-2 4.570.200 7.468.029; T-3 4.570.240 7.468.050; T-4 4.570.339 7.467.963; T-5 4.570.430 7.467.933, T -6 4.570.491 7.467.852; T-7 4.570.600 7.467/638, për kryerjen e aktivitetit për gërmim, thyerje,bluarje, sitje, të lëndës së parë minerale e cila do të kryhet në PK nr. 161/2 në v.q.NanqoviOrasi f.Belic e Poshtme. Koncesioni i gurores SHPKNJP ,,MI-TRANS,, eksport- import, Strugë, ndodhet 10 km në veri nga lokacioni ku kryhet veprimtaria për gërmim, coptim, sitje , të lëndëve të para minerale e cila kryhet në PK nr. 161/2 në v.q. Nanqovi Orasi f. Belic e Poshtme në veri të qytetit të Strugës. Vendet më të afërta të banuara janë f.Belic e Poshtme në veriperëndim të lokacionit dhe f.Vranishtë në jugë të lokacionit dhe me f.Veleshtë në veri të lokacionit.

**SHPKNJP „MI-TRANS**", import-eksport, Strugë ka lidhur Kontratë për dhënjen e Koncesionit për shfrytëzimin e lëndëve të para minerale-gurit gëlqeror në vendin "KRASTA" f.Borovec I Poshtëm Strugë, (Kontrata Nr. 24-5629/1 të datës 13.11.2014), me Qeverin e R.M për periudhë kohore deri në 30.11.1041. Sipërfaqja e fushës së Koncesionit për eksploatim arrinë P= **0.077945 km$^2$.**

| Leje të tjera të integruara të lidhura me këtë instalim | | |
|---|---|---|
| Pronar i lejes | Numri i lejes | Data e lëshimit |
| **SHPKNJP MI TRANS** | 04/11 | 15.07.2011 |
| | | |

| Leja të ndërtuara Pëlqim dhe Autorizim të lidhura me këtë instalim | | |
|---|---|---|
| Pronar | Numër reference | Data e lëshimit |
| Nuk ka | | |

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локална самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатомошен текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозвола.

За било какво комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса ул. Маршал Тито бб. Струга, Општина Струга.

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.Надлежниот орган ќе ги стави податоци во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животната средина.Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Закон за заштита на животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно деверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара иземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласни Законот за животна средина, чл 55 ст.2, точка 4.Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Ова дозвола може да се менува во согласни Законот за животната средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активиности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активиност.

## Komunikimi

Nëse dëshironi të kontaktoni me Organin e vetëqeverisjes lokale, përgjegjës për punët nga fusha e mjedisit jetësor( në tekstin në vazhdim Organi kompetent) në lidhje me këtë leje, ju lutemi theksoni numrin e lejes.

Për cfarë do llojë komunikimi,kontaktoni me Organin Kompetent në adresën Ploshtad ,,Nëna Tereza,, pn.Komuna e Strugës.

## Konfidencialitet

Leja e obligon Operatorin të dorëzoj të dhëna deri te Organi kometent.Organi kompetent do të vendos të dhënat në regjistrat e komunës, konform nevojave të Ligjit për mjedisin jetësor.Nëse Operatori konsideron se cilat do informata të siguruara janë konfidecialitet pun, mundet ti drejtohet Organit kometent që të fshij të dhënat nga regjistri, konform Ligjit për mjedisin jetësor. Qe ti mundësojë Organit kompetent të përcaktoj se a janë të dhënat konfidenciaitet pune.Operatori duhet të njëjtat ti definoj qartë dhe të cekë arsyen precize dhe të qarta pse kërkon të fshihet. Operatori mund të cek cilat dokumenta apo pjesë të tyre i konsideron si konfidencialitet pune apo industrial, komform Ligji për mjedisin jetësor, ne.55, al. 2 pika4. Operatori do cekë arsyen pse Organi kometent duhet të miratoj konfidencialitet. Të dhënat dhe arsyeja për konfidencialitet duhet ti bashkëngjiten kërkesës për lejen të integruar ekologjike në pliko të vecant.

## Ndryshime në leje

Kjo leje mundet të ndryshoj në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor.Nëse leja autorizon ndërmarrjen e aktiviteteve të posaçme në fushën e menaxhimit me mbeturina, atëhernështë e nevojshme të dorëzohet vërtetim për provim profesional për menaxhues me mbeturina për përsonin e autorizuar për atë aktivitet.

**Преглед на барани и доставени документи**

| **Предмет** | **Број и Датум** | **Коментар** |
|---|---|---|
| **Барање** | **03-726/1 од 10.09.2009** | **Од операторот** |
| **Барање за објава** | **03-726/2 од 16.07.2009** | **Дневни печати** |
| **Барање - известување** | **03-726/3 од 24.02.2010** | **Доставено до операторот** |
| **Одлука за формирање на комисија** | **21-61/1 од 16.02.2011** | **Надлежен орган** |
| **Дополнување на документација** | **Бр.20.07.2010 Мерења** | **Барањето е комплетно** |
| **Објавување** | **27.07.2009** | **Дневни печати** |
| **Покана за состанок** | **03-918 од 30.03.2011** | **Доставено до операторот** |
| **Записник од одржан состанок** | **03-918 од 15.04.2011** | **Надлежен орган** |
| **Дозвола за УОП** | **03-918 од 15.04.2011** | **Одлучено позитивно** |
| **Барање за значителна измена на постоечка инсталација** | **10-1927/1 од 15.07.2011** | **Доставено од операторот** |
| **Посета на Локација на инсталацијата од страна на надлежен инспектор** | **22.03.2019** | **Оператор** |
| **Записник од извршен увид за исполнување на Оперативен план** | **25-67 од 22.03.2019** | **Посета на инсталацијата од надлежните органи оценето дека инсталацијата го исполнила оперативниот план** |
| **Доставено барање за дополнување на барањето** | **10-3292/1 од 20.07.2018 за бетонската база и 10-3298 од 23.07.2018 за каменолом со сепарација** | **Доставено до операторот** |
| **Доставено Известување** | **10-1167/1 од 13.03.2019 за бетонската база и каменоломот со сепарација** | **Доставено од страна на операторот** |
| **Нацрт Б - ИСКЗ** | **10-1167/2 од 29.03.2019** | **Доставена до операторот** |
| **Барање за објавување** | **10-1167/3 од 01.04.2019** | **Барање доставено до дневниот печат Вечер** |
| **Објавување** | **02.04.2019** | **www.struga.gov.mk и Дневни печат Вечер** |
| **Барање за објавување на Б - ИСКЗ** | **10-1167/4 од 15.04.2019** | **Барање доставено до дневните печати Вечер** |
| **Објавување** | **17.04.2019** | **www.struga.gov.mkи Дневни печат Вечер** |
| **Решение за издавање на Б-ИСКЗ** | **10-1167/5 од 06.05.2019** | **Изготвен од надлежниот орган** |
| **Б – ИСКЗ Дозвола** | **10-1167/6 од 06.05.2019** | **Одлучено Позитивно** |

**Pasqyrë e dokumentave të kërkuara dhe të dorëzuara**

| Lënda | Numri dhe Data | Koment |
|---|---|---|
| Kërkesë | 03-726/1 të 10.09.2009 | Nga operatori |
| Kërkesë për publikim | 03-726/2 të 16.07.2009 | Kërkesa dorëzuar deri tek Gazetat Zyrtare |
| Lajmërim për kompletim të Kërkesës | 03-726/3të 24.02.2010 | Dorëzuar deri tek operatori |
| Vendim për formim të komisionit | 21-61/1të16.02.2011 | Organi Kompetent |
| Plotësim i dokumentacion | Nr.20.07.2010 Мерења | Dorëzuar deri tek operatori |
| Shpallje | 27.07.2009 | Gazetat Zyrtare |
| Ftesë për Debat | 03-918 të 30.03.2011 | Dorëzuar deri tek operatori |
| Procesverbal për mbajtjen e debatit | 03-918 të 15.04..2011 | Përpiluar nga organi kompetentë |
| Leje për H me Plan Operativ | 03-918 të 15.04.2011 | Vendosur Pozitive |
| Kërkesë për ndryshim dhe plotësim të instalimit egzistues. | 10-1927/1 të 15.07.2011 | Dorëzuar deri tek operatori |
| Vizitë në Lokacionin e Instalacionit nga ana e organit Ispektor | 22.03.2019 | Operatori |
| Procesverbal për mbikçyerjen dhe plotsimin e planit operativ | 25-67 të 22.03.2019 | Vizit në istalacionin nga organet kompetente,vlersuan që instalacioni i plotëson planin operativ. |
| Kërkesë e dorëzuar për plotësim të dokumentacionit. | 10-3292/1 të 20.07.2018 për Bazën e Batonit dhe 10-3298 të datës 23.07.2018 për Guroren dhe separacionin. | Dorëzuar deri tek operatori |
| Dorëzuar Lajmërim | 10-1167/1 të 13.03.2019 për bazën e betonit dhe guroren me separacion. | Dorëzuar nga ana e operatorit. |
| Projekt B_LIE | 10-1167/2 të datës 29.03.2019 | Dorëzuar deri tek operatori |
| Kërkesë për publikim | 10-1167/3 të31.05.2018 | Dorëzuar tek gazetat ditore “Veçer” |
| Publikim | 02.04.2019 | www.struga.gov.mk dhe Gazetat ditore Veçer |
| Kërkesë për Publikim B-Lejes | 10-1167/4 të 15.04.2019 | Kërkesa dorëzuar deri tek Gazetat ditore ,,Veçer,, |
| Publikimi | 17.04.2019 | www.struga.gov.mk dhe Gazetat ditore Veçer |
| Aktvendim për dhënjen e B-Lejes së Integruar Ekologjike | 10-1167/5 të 06.05.2019 | Përpiluar nga organi kompetent |
| Leja | 10-1167/6 të 06.05.2019 | Vendosur Pozitive |

**ЗАКОН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

## ДОЗВОЛА

### 10-1167/6

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со чл 95 од Законот за животна средина (,,Службен весник,, Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), го овластува

**ДООЕЛ ,,МИ - ТРАНС“ , с.Велешта, Струга**

**Адреса:с.Велешта бр.бб**

**Град:Струга**

**Држава:Р.Македонија**

**Број на регистрација на компанијата : ЕМБС: 5639093 и ЕДБ: 4026002121720**

Да раководи со Инсталацијата

**Цело име на инсталацијата:3.2.Инсталација за ископ, дробење,мелење,сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m$^3$**

**Адреса : мв. ,,Краста“ с.Боровец; мв.„Нанчови Ораси“ с.Долна Белица; мв. Горни Лозја с.Враништа**

**Општина:Струга, Поштенски број:6330**

Во рамките на дозволата и условите за неа.

Потпис

**ОПШТИНА СТРУГА, ГРАДОНАЧАЛНИК**
**ДР.РАМИС МЕРКО**

(Име на овластено лице)

Овластен да потпише во име на Надлежниот орган за животната средина

Датум

**06.05.2019**

**Ligji për mjedisin jetësor**

# LEJA

## 10-1167/6

Organi Kompetentë për mjedisin jetësor në kuadër të kompetencave në përputhje me nenin 95 nga Ligji për mjedisin jetësor (,, Gazeta Zyrtare ,,Nr.53/05, 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18), e autorizon

**SHPKNJP MI - TRANS, f.VELESHTA, STRUGA**

**Me vendodhje të regjistruar në**

**Adresa:f.Veleshta, nr.nn, Strugë**

**Qyteti:Strugë**

**Shteti:R.M**

**Numri i regjistrimit të kompanisë: NVAS 5639093 dhe NVT 4026002121720**

Të udhëheq me instilacionin

**Emri i plot i instilacionit:3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale; dhe 3.3 Bazat e betonit të stacionuara me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m$^3$**

**Adresa :v.q.,,Krasta“ f.Borovec; v.q„Nanqovi Orasi“ f.Belicë e Poshtme; v.q. Gorni Llozja f.Vranisht**

**Komuna: Strugës, Numri postar:6330**

Në kuadër të Lejes dhe kushteve në të

Nënshkrim

| |
|---|
| **KOMUNA E STRUGËS, KRYETAR**<br>**DR. RAMIS MERKO** |

(emri i personit të autorizuar)

I autorizuar të nënshkruaj në emër të Organit kompetent për mjedisin jetësor

Data:

| |
|---|
| **06.05.2019** |

## Услови

### 1. Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поверзани активности наведени во Табела 1.1.1

| **Табела: 1.1.1** | | |
|---|---|---|
| Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активиностите на инсталацијте за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план | **Опис на наведена активност** | **Граници на наведена активност** |
| Прилог 2<br><br>**3.2.Инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини; и**<br><br>**3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m$^3$** | Експлоатација на минерална суровина-варовник<br><br>Стационарна бетонска база | Проектиран капацитет 50.000 тони/годишно<br><br>Проектиран капацитет 80.000 м$^3$ на час |

Додадете редови по потреба

## Kushtet

### 1. Instalimi për të cilën lëshohet leja

1.1.1 Operatori është i autorizuar të bëj aktivitet dhe/ose aktivitete të lidhura të cekura në Tabelën 1.1.1

| **Tabela :1.1.1** | | |
|---|---|---|
| **Aktivitete nga Aneksi2 nga URDHËRESA për përcaktimin e aktiviteteve në instalimin për te cilen jepet leja e integruar ekologjike përkatësisht leje për harmonizim me plan operativ dhe orarin kohor për dorëzimin e kërkesës për lejen për harmonizim me plan operativ** | **Përshkrim i aktivitetit të cekur** | **Kufijtë e aktiviteteve të cekura** |
| Shtojca 2,<br><br>Pika 3**.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale; dhe**<br><br>**3.3 Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plotë të sillosave më të mëdha se 50m³** | Shfrytëzimi i lëndës së parë minerale - gur gëlqeror<br><br>Bazat e betonit të stacionuara | Kapaciteti i projektuar 50.000 tonë/vjetorë<br><br>Kapaciteti i projektuar 80.000 м$^{3/}$vjetorë |

Shtoni rende sipas nevojës

1.1.2 Активности овластени во услови 1.1.1 ќе се одвиват само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2

| **Табела :1.1.2** | |
|---|---|
| **Документ** | **Место во документацијата** |
| Имотен лист бр.1105-2116/2017 од 07.03.2017 година.<br>и Имотен лист бр. 1105-2116/2017 од 07.03.2017 година.<br><br>Барање за добивање на ДУОП<br>Како и координати на концесиско поле дадени во Барањето | Дополнување на барањето за добивање Б-ИСКЗ<br><br>Барањето за добивање за ДУОП<br>03-726/1 од 10.06.2009<br><br>Барањето за добивање Б-ИСКЗ<br>03-982/1 од 27.03.2012 |

1.1.3 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведе во Барањето,без претходно писмено одобрение од Надлежниот орган.

1.1.4 Инсталацијата за која се издава дозволата ќе ги исполни сите услови наведени во дозволата согласно пропишаните рокови од страна на надлежниот орган.Сите мерки,планови и програми кои треба да се извшат според условите во дозволата стануваат составен дел од оваа дозвола.

1.1.5 Ова дозвола е само за потребите на Интегрираното спречување и контрола на загадувањето според Закон за животна средина („Службен весник на РМ„ Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и ништо во оваа дозвола не го ослободува операторот од обврските за исполнување на услови и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.6 Надлежниот орган е должен,редовно, секои седум години да ги провери услови утврдени со дозволата и доколку е потребно истите да ги промени.

1.1.7 Операторот поднесува барање за обновување на Б-интегрираната еколошка дозвола до надлежниот орган најдоцна една година пред истекот на временскиот период даден во точка 1.6.

1.1.2 Aktivietet e autorizuara me kushte 1.1.1 do zhvillohen vetëm në kufijt e instalacionit, të paqyruar në planin Tabela 1.1.2

| **Tabela: 1.1.2** | |
|---|---|
| **Dokument** | **Vendi në dokumentacionin** |
| Çertifikat nga Plani Kadastral Nr. 1105-2116/2017 të datës 07.03.2017, Dhe Fletpronësi nr. 1105-2116/2017 të datës 07.03.2017 .<br><br>Kërkesë për marrjen e Lejes për harmonizim me planet operative.<br><br>Kordinatat e fushës së Koncesionit të dhëna në Kërkesë. | Plotësim i Kërkesës për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike.<br><br>Kërkesë për marrjen e Lejes për harmonizim me planet operative.<br>03-726/1 të datës 10.06.2009<br><br>Kërkesë për marrjen e B-Lejës së integruar ekologjike 03-982/1 të datës 27.03.2012 |

1.1.3 Instalimi nuk duhet të punojë mbi kapacitetin e specifikuar në Kërkesë, pa miratimin e marrjesë së Lejës me shkrim nga Organi Kompetent.

1.1.4 Instalimi për të cilin është lëshuar Leja duhet të plotësojë të gjitha kushtet e specifikuara në leje në përputhje me afatet e përcaktuara nga Organi Kompetent të gjitha masat, planet dhe programet duhet të kryhen në bazë të kushteve të Lejës që është pjesë përbërëse e kësaj Leje.

1.1.5 Kjo leje është vetëm për qëllimet e Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes në pajtim me Ligjin për Mjedisit Jetësor ("Gazeta Zyrtare e R.M" Nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 , 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18) dhe asgjë këtë Leje nuk e liron operatorin nga detyrimet për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave ligjore dhe akteve të tjera nënligjore .

1.1.6 Organi kompetent është i detyruar ,rregullisht të kontrollojë kushtet e përcaktuara me lejen çdo shtatë vjetë dhe nëse është e nevojshme, t'i modifikojë ato.

1.1.7 Operatori duhet të parashtrojë kërkesë për riparim të B-Lejës së integruar ekologjike deri te organi competent jo më vonë se një vitë para skadimit të afatit të dhënë në pikën 1.1.6.

# 2 Работа на инсталацијата

## 2.1 Техники на управување и контрола

2.1.2 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како е опишано во барањето за добивање на дозвола, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.3 За целата инсталацијата, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.

2.1.4 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно, обучен.

2.1.5 Операторот има назначено лице одговорно за прашањата од животната средина кое е соодветно обучено, а ќе врши обука на останатиот персонал.

2.1.6 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина ако тоа евентуално се случи.

2.1.7 Операторот при управување со инсталацијата во континуитет ќе ги одржува воспоставените стандарди и ќе води грижа за намалување на влијанието врз животната средина.

2.1.8 Копијата од ова Дозвола, како и ониe делови од барањето кои вклучени во дозволата ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата која е поврзана со условите во Дозволата.

2.1.9 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука за сите вработени, чија работа може да има значителновлијание врз животната средина.Операторот е должен да чува записи од обуките.

2.1.10 Операторот ќе воспостави програма за комуникација со јавноста за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата со животната средина од Операторот во секое време.

2.1.11 Операторот е должен за спроведување на програмата за подобрување, мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка на еколошките перформанси на инсталавијата, спроведување на мерки за подобрување на процесот, да развие процедура за комуникација со Надлежниот орган.

2.1.12 Операторот ќе подготви распоред на целите и задачите за животна средина.Распоредот, како минимум ќе обезбеди преглед на сите операции и процеси, вклучајќи и проценка на практичните опции за ефикасност на

енергијата и другите ресурси, употреба на почиста технологија, почисто производство и превенција, потоа спречување, редукција и минимизирање на отпадот, како и вклучување на цели за намалување на отпадот.Распоредот ќе вклучува временски рамки за достигнувањето на поставените цели и ќе се однесува на период од минимум 5 (пет) години.Распоредот ќе се разгледува годишно на секои 12 месеци и сите измени треба да се пријават кај Надлежниот орган за ниво одобрение, како дел од годишниот извештај за животна средина (ГИЖС).

2.1.13 Операторот ќе му достави на Надлежниот орган програма за унапредување со животната средина (ПУЖС) за одобрување, во којашто ќе биде вклучена и временска рамка за остварување на целите и задачите за животната средина.По одобрување на програмата, Операторот треба истата да ја постави и да ја одржува.Таа ќе содрѓи:

-Распределба на одговорностите за задачите;

-Средства со кои тие може да се остварат ;

-Време во кое тие може да се достигат.

ПУЖС ќе разгледува еднаш годишно на секои 12 месеци и соодветните дополненија ќе се разгледуваат до Надлежниот орган за одобрение, како дел од годишниот извештај за животна средина (ГИЖС).Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган Извештај за програмата, вклучувајќи ги успесите во постигнувањето на договорните цели.Таквите извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7 (седум)години и ќе се достапни за овластениот општински спектор за животна од Надлежниот орган.

2.1.14 Операторот ќе воспостави и одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема, која ќе има ефект врз состојбата со животната средина, врз основа на инструкциите на опремата.Соодветни записи и дијагностички тестирање за опремата треба да се чуваат за да послужат како подршка на програмата за одржување.Операторот јасно ќе ја лоција одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветниот персонал.

2.1.15 Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди дека постои соодветна контрола на процесот во разни модули од работењето.Програмата ќе ги идентификува клучните индикативни параметри за контрола на функционирање на процесот, како и методи за идентификација за мерење и контролирање на овие параметри.Секое отстапување од нормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се документира и анализира за да се идентификува соодведни коректива активност.

2.1.16 Доколку во иднина се јави потреба од зафаќање на вода за било која намена за потребите на површинскиот коп во рамките на концесиското поле, согласно Законот за води потребно е да се прибави Дозволата за користење на вода од подземни или површински водни тела и за тоа веднаш да се извести Надлежниот орган.

2.1.17 Доколку при експлотоација на минералната суровина и други активности на ископување на земјиштето на концесиското поле се појави подземна вода која дотекува во експлотационото поле треба веднаш да се прекине со ископот на материјалот и да се превземат сите неопходни мерки за заштита на водите од загадување и за тоа веднаш да се извести Надлежниот орган.

2.1.18 Со започнување на проектираните техничко-технолошки параметри на системот на површинската експлотоација, се анулираат сите опасности кои можат негативно да влијаат врз подземните и површинските води.

2.1.19 За снабдување со технолошка и санитарна вода за потребите на работниците и инсталацијата водата се користи од водоводниот систем на МЈП ПРОАКВА Струга.

2.1.20 Снабдувањето со гориво на целокупната механизација и генераторот ќе се врши со цистерна од овластена компанија.Преточувањето ќе се изведува на посебен простор со превземање на сите мерки за безбедно преточување.Доколку во некој случај дојде до излевање, примарни интервентни мерки се поставување на пилевина како апсорбент која понатака се става во метални буриња и се одведува од овластена компанија.

# 2 Puna e instalimit

## 2.1 Teknika e menaxhimit dhe kontrolli

2.1.2 Instalim për të cilin jepet leja, në përputhje me kushtet e lejës do të menaxhohet dhe kontrollohet siç është përshkruar në kërkesën për dhënien e lejes , ose në mënyrë tjetër në marveshje me organin kopetent në formë të shkruar.

2.1.3 Gjithë instalacioni , paisjet dhe mjetet teknike që shfrytëzohen për menaxhim të instalacionit për të cilën ësht dhënë leja do të mirëmbahen në gjendje të mirë operative.

2.1.4 Në instalacionin për të cilin është jepet leja do të punoj personel të cilët janë të trajnuar në mënyrë adekuate.

2.1.5 Operatori do të caktoj person përgjegjës për çështjet nga mjedisi jetësor të cilët do të jenë trajnuar dhe do të kryejnë trajnim të personelit tjetër.

2.1.6 Operatori në formë të shkruar do të lajmëroj organin kopetent nëse ndodhë ndryshimi i personit përgjegjës për çështjet nga mjedisi jetësor.

2.1.7 Operatori gjatë menaxhimit me instalacionin vazhdimisht duhet tu përmbahet standarteve të vendosura dhe të kujdeset për zvogëlimin e e ndikimit në mjedisin jetësor.

2.1.8 Ekzemplar të kësaj leje, si dhe ato pjesë nga kërkesa të cilat janë të përfshira në leje do të jenë në dispozicion në çdo kohë për secilin të punësuar që kryejn punë të cilët janë të lidhur me kushtet e lejes.

2.1.9 Operatori do vendos dhe do të mbajë procedura për identifikim e nevojave për trajnim dhe sigurimine e trajnimit adekuat për të gjithë të punësuarit, puna e të cilëve mundë të ketë ndikim të rëndësishëm në mjedisi jetësor. Operatori është i obliguar të mbaj shënime nga trajnimet.

2.1.10 Operatori do vendos program për komunikim me publikun për të siguruar që publiku mudë të marrë informacion në lidhje me gjendjen e mjedisit jetësor në çdo kohë nga operatori.

2.1.11 Operatori është i obliguar të zhvilloi procedur pë komunikom me organin kopetent, për zbatimin e e programit për përmisim, monitorimin e sistemit për zvoglimin e emisioneve, vlersimin e vazhdueshëm të performancës mjedisiore të instalacionit, zbatimin e masave për përmisimin e procesit.

2.1.12 Operatori do të përgatis rregullshmëri për qëllimet dhe detyrat për mjedisin jetësor. Rregullshmëria, si minimum do të siguroj pasqyrë për të gjithë operacionet dhe proceset, përfshirë vlersimin në opcionet e praktikës për efikasitet të energjis dhe burimeve tjera,përdorimin e teknologjisë së

pastërta, prodhimet e pastërta, mandej parandalimin, reduktimin dhe mimimizimin e mbeturinave si dhe përfshirjen e qëllimeve për ndalimin e mbeturinave. Rregullshmëria do të përfshij kornizën kohore për aritjen e qëllimeve të vendosura dhe do të sillet për periudhen minimumi 5 vjet. Rregullshmëria do të shqyrtohet çdo vitë, në çdo 12 muaj dhe të gjithë ndryshimet duhet tu paraqiten organit kopetent për miratimin e tyre, si pjesë nga raportit vjetorë për mbrojtjene mjedisit jetësor (RVMJ).

2.1.13 Operatori do ti dorëzoi organit kompetent programin për përparim të mjedisit jetësorë (PPMJ) për miratim, në të cilën do të përfshihen kornizat kohore për realizimin e qëllimeve dhe detyrat e mjedisit jetësor. Me miratimin e programit, operatori të njëtën duhet ta vendos dhe ta mirëmbajë. Ajo do të përmbaj:

- Ndarja e përgjegjësive për detyrat,
- Mjetet me të cilat ato do të realizohen,
- Koha në të cilën mundë të arrien.PPMJ do të shqyrtohet një herë në vitë, në çdo 12 muaj dhe plotësimet e duhura do ti shqyrtoj organi kopetent për miratim, si pjesë e raportit vjetorë të mjedisit jetësor (RVMJ). Si pjesë nga RVMJ, operatori do të përgatis dhe do të dorëzojë Raport për programin deri te organi kopetent, përfshirë sukseset e arritura të qëllimeve. Raportet e këtilla do të rruhen në instalacion në periudhen kohore më së paku 7 vjet dhe do të jenë në dispozicion të inspektorit të autorizuar për mjedisin jetësor nga organi kopetent.

2.1.14 Operatori duhet ti vendos dhe ti mirëmbaj të gjithë instalimet dhe paisjet e duhura shoqëruese, të cilat do të kenë efekt në situatën mjedisit jetësor, në bazë të udhëzimeve të paisjes. Shënimet e duhura dhe testimet diagnostike për paisjet duhet të rruhen që të shërbejnë si mbështetje për programin për mirëmbajtje. Operatori do të përcaktojë qartë përgjegjësin për planifikim, menaxhimin dhe ekzekutimin e të gjitha aspekteve të këtij programi tek personeli i duhur.

2.1.15 Opeatori duhet të krijoj dhe mirëmbaj program për të siguruar se ekziston kontrolli i duhur i procesit në modulet e ndryshme të punimit. Programi do të identifikojë parametrat kryesorë për kontrollin e funksionimit të procesit, si dhe metodat e identifikimit për matjen dhe kontrollin e këtyre parametrave. Çdo devijim nga kushtet normale në të cilat zhvillohen procesi do të dokumentohet dhe analizohet për të identifikuar veprimtarin e duhur korigjues.

2.1.16 Nëse në të ardhmen do të paraqitet nevoja për kapjen e ujit për çfarë do llojë qëllimi pëe nevojate në sipërfaqen gerrmuese në kornizat e fushëa së koncensionit, në pajtim me Ligjin e ujërave është e nevojëshme të merret

Leja për shfrytëzimin e ujit nga trupat ujor nëntokësor ose sipërfaqësor dhe menjëher të njoftohet orgni kopmetent.

2.1.17 Nëse gjtë eksploatimit të lëndëve të para minerale dhe aktiviteteve të tjera të gërmimit të tokës në fushën e koncensionit nëse paraqiten ujëra nëntokësor që rrjedhin në fushën e eksploatimit, duhet menjëherë të ndërpritet gërmimi i matrialit dhe të merren të gjitha masat e nevojshmë për mbrojtjen e ujërave nga dotja dhe menjëher të njofohet organi kompetent.

2.1.18 Me fillimin e sistemit për projektimi të parametrave tekniko-teknologjik, në sipërfaqen e eksploatimit, do të anulohen të gjithë rreziqet të cilët mundë të kenë ndikim negativ në ujërat nëntokësor dhe sipërfaqsor.

2.1.19 Për furnizimin me ujë teknologjik dhe sanitar për nevojat e punonjësve dhe instalimin, uji përdoret nga Sistemi i Furnizimit me Ujë të NPN-së PROAKVA Strugë.

2.1.20 Furnizimi me ujë teknologjikë dhe sanitar për nevojat e të punësuarve shfrëtëzohen nga NPN,,Proaqua,,. Furnizimi i të gjithë makinerisë dhe gjeneratorit me karburantë do të kryhet me cisternë nga kompanija e autorizuar.Derdhja do të kryhet në hapsirë të vecantë me marrjen e të gjitha masave për derdhje të sigurtë. Nëse në disa raste ndodh deri te derdhja, masat e ndërhyrjes primare e vendosin tallashin si një absorbues, i cili vendoset më tej në fuçi metalike dhe largohet nga një kompani e autorizuar.

## 2.2.Суровини ( вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучуваќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела **2.2.1,** или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

| **Табела : 2.2.1 Суровини (вклучувајќи и вода)** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Водоснабдувањето со Технолошка и санитарна вода се врши од водоводниот систем на град Струга. | Барање за Б-ИСКЗ<br>Прилог IV | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |
| Напојувањето со електрична енергија е преку градската електрична мрежа | Барање за Б-ИСКЗ<br>Прилог IV | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |

2.2.2Операторот ќе ги чува суровините во посебни складишта или покриени и затворени простории за чување, со соодветен температурен режим и влажност.

2.2.3 Операторот ќе ги одели суровините кои во меѓусебен контакт или во контакт со вода може да развијат реакција или да се растворат.Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.

2.2.4 Пакувањето со суровините ќе се извршува според упастствата и препораките од производителот и упатството за безбедно пакување со материалите.

2.2.5 Транспортниот систем треба да биде контролиран и инспектиран регуларно , со што не би録малорастурање/ дисперзија на материјалот.Операторот треба да ги евидентира сите недоследости и записите од истите да ги чува.

2.2.6 Во опфатот на локацијата не се складираат опасни субстанции или истите времено се наоѓаат во минимални – ограничени количества кои требада обезбедат тековна и безбедна работа на постројката:Доколку механизацијата располага со дополнителна опрема за која е потребна поголема количина на гориво,истото ќе биде складирано во резервоарите на опремата или во садови за складирање на гориво. Истото се однесува и за маслата за потребите на постројките и опремата.

2.2.7 Во фаза на експлотоацијата нема да има користење на подземни и површински води , како и испуштање на отпадни води во реципиент или подземни води, односно такви активности на концесиското поле нема да се извршуваат.

## 2.2 Lëndë e parë ( duke përfshir edhe ujin)

2.2.1 Operatori, në pajtim me kushtet e lejes, do të shfrytëzoj materiale të pa përpunuara ( duke përfshir edhe ujin) ashtu sic është përshkruar në dokumentet e theksuar në Tabelën 2.2.1 ose në mënyrë tjetër dakorduar me Organin kompetent në formë të shkruar.

| **Tabela : 2.2.1 Lënda e parë ( duke përfshir edhe ujin)** | | |
|---|---|---|
| **Pëshkrim** | **Dokument** | **Data e pranimit** |
| Furnizimi me ujë si dhe ujë teknologjik dhe sanitar kryhet nga sistemi i ujësjellësit të qytetit të Strugës | Kërkesën për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike Kapitulli IV | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |
| Furnizimi me energji elektrike nëpërmjet rrjetit elektrik të qytetit. | Kërkesën për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike Kapitulli IV | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |

2.2.2 Operatori do të ruajë materialet e papërpunuara në depo të posacme ose në dhomat e mbyllura me kushte të përshtatshme të temperaturave dhe nga lagështia.

2.2.3 Operatori do të përpunojë lëndët e para që në kontakt të ndërsjellë ose në kontakt me ujin mund të zhvillojnë një reagim ose të shpërndahen. Operatori do të sigurojë ruajtjen e sigurt të lëndëve të para dhe do të kujdeset për integritetin e magazinave.

2.2.4 Paketimin e lëndëve të para do të kryhet sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve nga prodhuesi si dhe mrojtja e materialeve të paketuara.

2.2.5 Sistemi i transportit duhet të kontrollohet dhe inspektohet rregullisht, të cilat nuk do të kishin dispersionin / shpërndarjen e materialit. Operatori duhet të regjistrojë të gjitha mospërputhjet dhe regjistrimet prej tyre.

2.2.6 Në kuadër të lokacionit nuk do të ketë substanca të rrezikshme ose ata përkohësisht janë minimale - sasi të kufizuar që duhet të ofrojnë funksionimin aktual dhe të sigurt : Nëse makineri ka pajisje

shtesë që kërkon një sasi më të madhe të karburantit, ajo do të ruhen në rezervuarët e pajisjeve ose në anijet e magazinimit të karburantit. E njëjta gjë vlen edhe për vajra dhe sistemin e paisjeve.

2.2.7 Në fazën e shfrytëzimit, nuk do të ketë përdorim të ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe shkarkimin e ujërave të ndotura në një ujë pranues ose nëntokësor, d.m.th. aktivitete të tilla në fushën e koncesionit nuk do të kryhen.

## 2.3 Пакување искладирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе пакува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1 , или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено,се издава оваа дозвола и ќе ги почитува и спроведува обврските кои произлегуваат од овој стандард.

| **Табела : 2.3.1 : Пакување и складирање на отпадот** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Отпад од технолошкиот процес | Проглавје V,Барање за добивање Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |
| Отпад од одржување на опремата и постројките | Проглавје V,Барање за добивање Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |
| Постапување со отпад, пакување и складирање на цврст отпад | Проглавје V,Барање за добивање Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |
| Собирање и транспортирање на отпадот | Проглавје V,Барање за добивање Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |

2.3.2 Отпадот ќе се складира на посебно определени места, соодветно заштитени од прелевање и истекнување на течностите .Отпадот да биде јасно означен и соодветно одделен.

2.3.3 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури , операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминизација на изворот на отпадот.

2.3.4 Операторот со отпадот ќе постапува соодветно и на начин со кој ќе нема да се дозволи : загадување на животна средина , водата, воздухот и почвата.

2.3.5 Операторот е должен со отпадот да постапува на следниот начин : да го селектира, да го класифицира, да го предаде на право или физичко лице, овластено за собирање, транспорт, преработка, отстранување и / или известување на истиот.

**Табела 2.3.2 :Отпад складиран на самата локација**

| **Опис на отпадот** | **Место на складирање на самата локација** | **Начин на складирање** | **Услови на складирање** |
|---|---|---|---|
| Отпад од дробење и сеење на камен јаловина | На посебно определено место во круг на инсталацијата | Рекултивација на површинскиот коп | Се користи за уредување на тревните површини на самата локација а дел се презема од приватни преземачи |
| Комунален отпад (измешан комунален отпад) | Во круг на инсталацијата | Посебен контејер | До превземање од ЈП. „Комунално,, Струга |
| Метален отпад | На посебно определено место | | Договор за превземање од овластена фирма ФБ МЕТАЛ ГРУП 2012 СТРУГА |
| Одржување на моторни возила (сервисирање)и одржување на хидраулична опрема | | | Договор за деловна соработка со овластена фирма ТД КМР ПЕТРОЛ СТРУГА |
| Користење на струја | | | Користење од ЕВН |
| Користање на вода | | | од градски водовод |

## 2.3 Menaxhim dhe deponimin e mbeturinave

2.3.1 Operatori,në pajtim me kushtet e lejes, do të udhëheq dhe do ta deponoj mbeturinën ashtu sic është prshkruar në dokumentet e theksuara në Tabelen 2.3.1, ose në mënyrë tjetër dakorduar me Organin kompetent në formë të shkruar.

**Tabela: 2.3.1 Menaxhim dhe deponim i mbeturinave**

| **Përshkrim** | **Dokument** | **Data e pranimit** |
|---|---|---|
| Mbeturina nga procesi teknologjik | Kapitulli V, Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |
| Mbeturinat nga mirëmbajtja e paisjeve dhe | Kapitulli V, Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |
| Trajtimi I mbeturinave, menaxhimi dhe deponimi I mbeturinave të ngurta. | Kapitulli V, Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |
| Paketimi dhe transportimi i mbeturinave | Kapitulli V, Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |

2.3.2 Mbeturinat duhet të ruhen në zona të posaçme të përcaktuara, të mbrojtura në mënyrë adekuate nga mbipopullimi dhe rrjedhja e lëngjeve. Mbeturinat duhet të shënohen qartë dhe të ndahen në mënyrë të përshtatshme.

2.3.3 Nuk do të ketë mbeturina në rrjetin rrugor të brendshëm dhe hapësirën e punës. Edhe brenda procesit të punës, operatori do të përfshijë pastrimin e vendit dhe eliminimin e burimit të mbeturinave.

2.3.4Operatori me mbeturinat do të veprojë në përputhje me rrethanat dhe në një mënyrë që nuk do të lejohet: ndotja e mjedisit jetësor , ujit, ajërit dhe tokës.

2.3.5Operatori është i detyruar të procedojë me mbetjet në mënyrën e mëposhtme: të bëjë selektimin, të tranferojë në personat fizik dhe juridik , i autorizuar për mbledhjen, transportimin, përpunimin, largimin dhe / ose njoftimin e mbeturinave.

| **Tabela: 2.3.2 Mbeturina të deponuara në vetë lokacionin** | | | |
|---|---|---|---|
| **Përshkrimi i mbeturinave** | **Vendi i deponimit në lokacion** | **Mënyra e deponimit** | **Kushtet e deponimit** |
| Mbeturina nga gërmimi dhe coptimi i gurit | | | |
| Mbetje | Në një vendë të vecantë në rrethin e instalimit | Rindërtimi I minierës sipërfaqësore | Përdoret për të reduktuar zonat sipërfaqësore të vetë lokacionit dhe një pjesë e saj shkarkohet nga një ngarkues privat |
| Mbledhja e mbeturinave (mbledhja e mbeturinave të përziera) | Në rrethin e instalimit | Kontinjer i posacëm | Shkarkohet nga NP,,Komunalja,, Struga |
| Mbeturinat metalike | Në një vendë të caktuar | | Kontratë për marrjen nga firmë e autorizuar FB METAL GRUP 2012 |
| Mirëmbajtja e mjeteve vozitëse (servisimi) | | | Kontratë për bashkëpunim zyrtar nga firma e autorizuar SHP KMR PETROL STRUGA |
| Shfrytëzimi i rrymës | | | Fakturë prej EVN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Shfrytëzim i ujit | | | Ujësjellësi i qytetit |

## 2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено написмено со Надлежниот орган.

2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво интерен отпад.

2.4.3 Отпадот во границите на локацијата ќе биде времено складирање најмногу до 6 месеци од денот на неговото складирање.

2.4.4 За собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад операторот поседува Договор склучен со овластено претпријатие ЈП,,Комунално,, Струга.

2.4.5 За зафаќање на отпадните и фекалните води од инфраструктурите објекти е изградеna септичка јама, димензионирана согласно важечките прописи и стандарди,исталожените и пливачките материи ќе се одвезуваат по потреба од страна на овластена компанија со која операторот има склучено Договор со ЈП ,,КОМУНАЛНО,, Струга.

2.4.6. Инертниот отпад може да се чува на границите на инсталацијата

| **Табела: 2.4.1 Искористување и отстранување на отпадот** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Во инсталацијата нема да се вршат операции на преработка на отпадот | | |

## 2.4 Përpunimi dhe deponimi i mbeturinave

2.4.1 Operatori, konform kushteve në leje ,do të përpunoj dhe deponoj mbeturinat sic është përshkruar në dokumente të cekuna në Tabelën 2.4.1, ose në mënyrë të ndryshme të kontraktuar me shkim me Organin kompetent.

2.4.2 Në kufijtë e lokacionit mundë të hidhen vetem mbetjet interne .

2.4.3 Mbetjet brenda kufijve të lokacionit duhet të jenë të deponuara më së shumti se 6 muajë nga data e deponimit të tyre.

2.4.4 Për grumbullimin, transportin dhe deponimin e mbeturinave komunale, operatori ka lidhur Kontratë me ndërmarrjen e autorizuar NP,,KOMUNALE,, Strugë.

2.4.5 Për përmbledhjen e ujërave të zeza dhe fekale nga infrastruktura e objektit janë planifikuar të derdhen në gropë septike, e dimensionuar sipas rregullave dhe standardeve të aplikueshme materialet e ngrira dhe lundruese do të merren nëse është e nevojshme, nga ndërmarrje e autorizuar me të cilën operatori ka lidhurë Kontratë me NP,,KOMUNALE,, Strugë.

2.4.6. Në kufijt e instalimit mund të deponohen vetëm mbeturina inerte.

| **Tabela: 2.4.1 Përdorimi dhe largimi i mbeturinave** | | |
|---|---|---|
| **Përshkrim** | **Dokument** | **Data e pranimit** |
| Në instalim nuk do të kryhen operacione të përpunimin e mbeturinave. | | |

## 2.5. Спречување и контрола на хавари

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последичи од хаварии, онака како што е опишано во документи наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин писмено договорено со Надлежниот орган.

| **Табела: 2.5.1 Спречување и контрола на несакана дејствија** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Додаток XIII | Барањето за Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |

2.5.2 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да :

- Го изолира изворот на било какви емисии,
- Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија,
- Го процени загадувањето на животната средина, предизвикано од инцидентот.
- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите и ефектите кои следуваат,
- Го забележи датумот и местото на несреќата,
- Го извести Надлежниот орган и другите релевантни институции.

2.5.3 Во инсталацијата нема да се вршат поправки и сервисирање на возила и машини, нема да се создава отпад од минерално нехлорирано масло за подмачкување на сопствените возила и оотпадни олови акумулатори, туку сервисирањето на возилата се врши во сервис.На локалитетот Краста може да се вршат самопривремени и мали интервенции, поради што операторот има склучен Договор со овластени компании за собирање на тие видови отпад.Доколку би се создало отпадно масло, истото ќе се чува во метални буриња во посебен магацин се до негово предавање на овластена компанија.

2.5.4 За собирање на комунален отпад (измешан комунален отпад) операторот поседува Договор склучен со овластена компанија ЈП,,Комунално" Струга.

2.5.5 Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на опасниот отпад.

2.5.6 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад, како и мешање со друг вид неопасен отпад.

2.5.7 За предавањето на било кој вид на отпад на овластени откупувачи Операторот е должен да поседува соодветен документ (склучен договор, документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето откупувањето на

отпадот).

2.5.8 Се забранува одлагање на било каков отпад на несоодветни места и во несоодветни садови , во и надвор од кругот на Инсталацијата.

2.5.9 Операторот, согласно Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапувањее со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржинатсо отпад (,,Службен Весник на Р.М ,,бр.7/06, 68/14)е должен да пополнува Идентификационен формулар за отпад.

2.5.10 Во случај на хаварија на некоја од машините во процесот на експлотацијата на минералната суровина, местото треба да биде обезбедено , лоцизирано и заштитено од истекнување на горива и масла во најкраток можен рок.

## 2.5 Parandalimi dhe kontrolli i Havarive

2.5.1 Operatori në pajtim me kushtet e lejes do ti parandaloj dhe kufizoj pasojat e avarive, ashtu sic është parashkruar në dokumentet e theksuara në Tabelën 2.5.1 ose në mënyrë tjeter dakorduar në formë të shkruar me Organin kompetent.

| **Tabela : 2.5.1 Parandalim dhe kontrollim i veprimeve të padëshiruara** | | |
|---|---|---|
| **Përshkrim** | **Dokumenti** | **Data kur është pranuar** |
| Kapitulli XIII | Plotësim i Kërkesës për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br><br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |

Kushtet plotësuese

2.5.2Në rastë aksidenti, Operatori duhet menjëherë të :
- Të izoloi burimin e çdo emetimii,
- Të kryejë hetime të menjëhershme për të identifikuar natyrën e burimit dhe shkakun e çdo emisioni,
- Të vlersojë ndotjen e mjedisit jetësor , të shkaktuar nga incidenti.
-Të identifikojë dhe zbatojë masat për të minimizuar emetimet dhe efektet që pasojnë,
-Të verifikoj datën dhe vendin e aksidentit,
- Të lajmëroj Organin Kompetent dhe institucionet tjera relevante.

2.5.3 Në Instalim nuk do të kryhen riparimet dhe servisimi i automjeteve dhe makinerive,që të mos krijohen mbeturinave nga lëndët minerale jo-tëklorizuara për automjete dhe mbetje të baterive ose akumulatorëve, por servisimi i automjeteve të kryhet në servis .Në lokacionin Krasta mund të kryhen vetëm ndërhyrje të vogla përkohësiahtë , për shkak se operatori ka lidhur Kontratë me ndermarrje të autorizuar për arsyje të ketij veprimi. Në qoftëse do të krijohen mbeturina nga derivatet e naftës , ajo do të mlidhet dhe do të mbahet në një depo të veçantë deri në dorëzimin e saj tek një ndermarrje e autorizuar.
2.5.4 Për mbledhjen e mbeturinave (mbeturinat e përziera) operatori posedon Kontrat të lidhur me ndermarrjen e autorizuar NP,, KOMUNALE“ Strugë.
2.5.5Ndalohet derdhja, shkatërrimi i djegies ose djegia e mbeturinave të rrezikshme.
2.5.6Ndalohet përzierja e mbeturinave të rrezikshme me llojet e tjera të mbeturinave të rrezikshme, si dhe përzierja me llojet e tjera të mbeturinave jo të rrezikshme.

2.5.7 Për transferimin e çdo lloji të mbeturinave tek blerësit e autorizuar, Operatori është i detyruar të posedojë një dokument të përshtatshëm (kontratën e lidhur, dokumentin e pagesës ose dokument tjetër që vërteton transferimin e blerjes së mbeturinave).

2.5.8Ndalohet largimi i mbeturinave në vende të papërshtatshme dhe në kontejnerë të papërshtatshëm, brenda dhe jashtë rrethit të Instalimit.

2.5.9Operatori, në përputhje me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e ditarit për evidentimin dhe menaxhimin e mbeturinave, formën dhe përmbajtjen e formularëve për identifikimin dhe transportimin e mbeturinave dhe formën dhe përmbajtjen e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.7 / 06, 68/14) është i detyruar të plotësojë formularin e identifikimit për mbeturinat.

2.5.10 Në rastë të aksidentit të madh në njërën nga makinat në procesin e eksploatimit të lëndëve të para , vendi duhet të sigurohet, të jetë i vendosur dhe i mbrojtur nga rrjedhja e lëndëve djegëse dhe vajrave sa më shpejt që të jetë e mundur.

## 2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг , ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

| **Табела : 2.6.1 Мониторинг** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Мониторинг на суспендирани честици со големина од десет микрометри (ПМ10)<br><br>-ММ 1-Влез на инсталација | Барање за добивање Б-ИСКЗ<br><br>Прилог XI<br><br>Лабораториски извештај Бр.08-341/18<br><br>36-Б / 2018<br><br>Изработувач: ,,ЕКО-КОНТРОЛ,, ДОО Охрид<br><br>Подружница ,, ЕКО ЛАБ,, | 10.08.2018 |
| Мерење на бучава<br><br>Четри мерени места:<br><br>-ММ1- влез на на локацијата<br><br>-ММ2- северно од локацијата<br><br>-ММ3-западно од локацијата<br><br>-ММ4- јужно од локацијата | Барање за добивање Б-ИСКЗ<br><br>Прилог X.2<br><br>Лабораториски извештај Бр.08-341/18<br><br>36-Б / 2018<br><br>Изработувач: ,,ЕКО-КОНТРОЛ,, ДОО Охрид<br><br>Подружница ,, ЕКО ЛАБ,, | 10.08.2018 |

2.6.2 Операторот ќе обезбеди:

2.6.3 а) безбеден и постојан пристап до мерните места, са да се овозможи земење примероци/ моноторингот да биде изведено во релација со точките на емиси наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додаток ; и

б) безбеден пристап до други точки на земање примероци / мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежнкиот орган.

2.6.4 Земање примероци и анализите ќе се изведи според ИСО стандардите.

## 2.6 Monitorimi

2.6.1 Operatori në pajtim me klushtet e lejës , do të realizojë monitorim, do ta analizojë dhe zhvilloj të njëjtin sic është përshkruar në dokumentet e theksuara në Tabelën 2.6.1 ose në mënyr tjetër dakorduar në formë të shkruar me Organin kompetentë.

| **Tabela; 2.6.1 Monitorim** | | |
|---|---|---|
| **Përshkrim** | **Dokument** | **Data e pranimit** |
| Monitorimi i grimcave të suspenduara me një madhësi prej dhjetë mikometra (PM10)<br><br>Njëvendë matës:<br>-MM1-në hyrje të lokacionit | Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike<br><br>Kapitulli XI<br><br>Raportë laboratorik Nr:08-341/18 36 - B /2018<br><br>Përpilues:,,EKO LAB,,SHT Ohër<br><br>Filiala : ,,EKO LAB,, | 10.08.2018 |
| Matje nga zhurma<br><br>Katër vende matëse:<br><br>-MM1-në hyrje të lokacionit<br><br>-MM2- në veri të lokacionit<br><br>-MM3- në përëndim të lokacionit<br><br>-MM4- në jugë të lokacionit | Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike<br><br>Kapitulli X.2<br><br>Raportë laboratorik Nr.08-341/18 2368- B/2018<br><br>Përpilues:,,EKO LAB,,SHT Ohër<br><br>Filiala : ,,EKO LAB,, | 10.08.2018 |

2.6.2 Operatori do siguroj:

a) Qasje të sigurta dhe konstante deri te vendet e matjes, që të mundësohet marrja e ekzemplarëve, monitorimi të kryhet ne relacion me pikat e emetimit të cekura në Shtojcën (aneks)2, nëse nuk është ndryshe e cekur në Shtojcën dhe

b) Të siguroj hyrje deri te pikat tjera për marrjen e ekzemplarëve, monitorimi, kur atë do e lërkoj Organi competent

2.6.3 Marrja e ekzemplarëve dhe analizat do kryhen sipas ISO standarteve.

## 2.7 Престанок на работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е пишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено

| **Табела: 2.7.1 Престанок на работа** | | |
|---|---|---|
| **Опис** | **Докумет** | **Дата кога е примено** |
| Ремедијација | Додаток XIV<br>Барање за добивање Б-ИСКЗ | Бр.03-726/1 од 10.06.2009<br>БР.03-982/1 од 27.03.2012 |

## 2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управување само еден оператор или,

2.8.2 Ова дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапа во деловот 1.1.2 од ова дозвола

## 2.7 Ndalim I punës

2.7.1 Operatori, conformë kushteve në leje, do siguroj kushtet për ndalimin e punëve në instalim sic është e përshkruar në dokumentet e cekura në Tabelen 2.7.1, ose në mënyr tjetër të ndryshme të kontratuara me shkrime me Organin competent.

| **Tabela: 2.7.1 Ndalimi i Punës** | | |
|---|---|---|
| **Përshkrim** | **Dokument** | **Data e pranimit** |
| Rehabilitimi | Kapitilli XIV<br><br>Kërkesë për marrjen e B-lejës së integruar ekologjike | Nr. 03-726/1 të 10.06.2009<br>Nr. 03-982/1 të 27.03.2012 |

## 2.8 Instalimi me më shumë operator

2.8.1 Me instalimin për të cilin jepet leja, menaxhon një operator, ose

2.8.2 Kjo leje është valide vetëm për ato pjesë të instalimit të shënuara në hartë në pjesën 1.1.2 nga kjo leje.

# 3 Документација

3.7.1 Документацијата ќе содчржи податоци за :

а) Секоја неисправност , дефект или престанок на работата на постројката, опрема или техниките ( вклуќувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало влиание на перформанците за животната средина што се однесува на инсталацијата за која се издава дозволата.Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел:

б) Целиот спроведен мониторинг и земање примероци и сите примероци и сите проценки и оценки направени на оцнова на тие податоци.

3.7.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекциски од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

3.7.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.7.4 Специфицираните и другите документи треба:

а) да бидат читливи

б) да бидат направени што е можно побрзо:

ц) да ги вклучат сите дополнување и сите оригинални документи кои можат да се приложат

3.7.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклуќувајчи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.7.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација ( и ќе ја чува најмалку пет години вклучујаќи го и престанокот со работа на инсталацијата ) за:

a) Состав на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
b) Најдобра проценка на количината создаден отпад
c) Трасата на транспорт на отпдот за одлагање и
d) Најдобра проценка на количина отпад испратен на преработка.

3.7.7 Операторот на инсталацијата за која што се издава дозволтата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдење за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба са стои датум и бреме на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цела.

# 3 Dokumetet

3.1.1 Dokumentet do kenë informata për:

a). Cdo pasaktësi , prishje apo ndalesë e punimeve të impiantit, pajisjeve ose teknikat( duke involvuar masat afatshurtra apo afatgjata për riparim) të cilatmund të kenë, të pasur ose të kenë ndikim në performansat për mjedinin jetësor, të cilat I përkasin instalimit për të cilin lëshohet leja.Këto shënime do të ruhen në ditarin e udhëzuar për këtë qëllim.

b). I gjithë monitorimi i implementuar dhe marrja e ekzemplarëve dhe të gjithë vlersimet e bëra në baz të tyre informatave.

3.1.2 Dokumentet nga 3.1.2 do të jenë do të jenë në dispozicion të inspekcioni nga ana e Organit kompetent ne cdo kohë të përshtatshme.

3.1.3 Kopje të cdo dokumenti tjetër apo të specifikuar do të dorëzohet te Organi kompetent, me kërkesën e tij dhe pa kompensim.

3.1.4 Dokumentet tjera apo të specifikuar duhet të:
a) Të jenë të lexueshme
b) Të jenë të bëra sa më shpejt të jetë e mundur
c) Inkuadrojn gjithë shtesat dhe gjith dokumentet origjinale të cilat mund të dorëzohen

3.1.5 Operatori është i obliguar që dokumentet tjeter dhe të specifikuara ti ruaj më së paku për pesë vite duke involvuar dhe ndalimin e punëve në instalim.

3.1.6 Për gjithë mbeturinat e pranuara apo të krijuar në instalim për të cilën eshtë lëshuar leja, operatori do mbaj dokumentacion ( dhe do e ruajë për pesë vite, duke involvuar dhe ndalesën për punë në instalim) për :

a) Përmbajtjet e mbeturinave , ose atje ku është e mundshme , përshkrim
b) Vlerësimin më të mirë për sasinë e mbeturinave të krijuara
c) Rruga për transportin e mbeturinave për deponim dhe
d) Vlerësimi më i mir për sasin e mbeturinave të dërguara për përpunim.

3.1.7 Operatori iinstalimit për të cilën jepet leja do përpiloj procesverbal, nëse ka ankesa apo konstatime për ndikimin mbi ambientin jetësor. Nëse procesverbali duhet të ketë datë dhe koha e ankesës , si dhe rezime e shkurtër nëse ka pasur cfardo investigimi në këtë bazë si dhe rezime e njëjta, Procesverbalet e tilla duhet të ruhet në dita për këtë qëllim.

# 4 Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара ова дозвола,операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторит ќе даде извештаи за параметри од Табела Д2 ВО Додатокт 2:

a) Во однос на наведени емисиони точки;
b) За периодите за кои се однесува извештаи наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содержина на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
c) Давање на податоци за вакви резултати и процени како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели ; и
d) Испраќање на извештаи од Надлежниот орган во рок од :

-14 дена после извршеното мерење на концентрацијата на суспендираните честички со големина од десет микрометри (ПМ10) во мај 2019 година, односно до 14 Мај секоја година.
- 14 дена после извршеното мерење на бучавата во мај 2019 година, односно до 14 Мај на секоја година.

# 4 Raporte të rregullta

4.1.1 Të gjithë raportet dhe lajmërimet të cilat kërkohen nga kjo leje. Operatori do i dërgoj deri te Organi kompetent për mjedisin jetësor

4.1.2 Operatori do të jep raport për parametrat nga tabela D2 në Shtojcën :

a) Relacion me pikat e emetimit të cekur;
b) Për periudhat për të cilat referohet i cekur në Tabelën D2 nga Shtojca 2 dhe për formën dhe përmbajtjen të formularit, operatori dhe Organi kompetent do dekorohen gjat kohës së negociatave;
c) Dhënia e informatave për rezulltatet të këtilla dhe vlerësime sic mund të kërkohet në formular të cekura në ato Tabela dhe;
d) Dërgimi i raportiti deri te Organi kompetent në afat prej:

-14 ditë mbas realizimit të matjeve të koncentruara të substancave të suspenduara me madhësi deri në dhjetë mikometra (PM10) në Qershorë të vitit 2019 , gjegjësishtë deri në 14 мај cdo vitë.
- 14 ditë mbas realizimit të matjeve të zhurmës në Qershorë të vitit 2019, gjegjësishtë deri në 14 Maj cdo vitë.

# 5 ИЗВЕСТУВАЊЕ

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:

а) Кога ќе забележи емиси на некоја супстанцакоја го надминува лимитото или критериумот на ова дозвола, наведен во врска со таа супстанција;

б) Кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да придизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да придизвика загадување;

ц) Кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројка или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика; и

д) било каков несакан дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

5.1.2 Операторот ќе даде писмено инзвестување што е можно побрзо, за секое од следниве;

а) Пермаментен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталацијата, за која се издава дозволата ;

б) Престанок на работата на билокој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;

ц) Повторно стартување на работата на некој дел или целата инстлација за која што се издава дозволата, по престанок по известување според 5.1.3 б).

5.1.3 Операторот че даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

а) било каква промена на трговско име на Операторот, регистарски име или на адреса на регистрирана канцеларија;

б) промена на податоцитеза холдинг на компанијата на операторорт (вклуќувајчи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

ц) за активиности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или оштетен.

# 5 LAJMËRIME

5.1.1 Operatori do e informojë Organin competent pa shtyrje:

a) Kur do të vërej emetim të ndonjë substance e cila e tejkalon limitin apo kriteriumin e kësaj leje, të cekura në lidhje me këtë supstancë;

b)Kur do vërehen emetime “fugitive” e cila shkakton ose mund të shkaktoë ndotje;

c) Kur do vërehet ndonjë parregullsi, prishje ose ndalesë e punës në impijant apo teknika, e cila ka shkaktuar ose ka potencial të shkaktoj ndotje;

d) Cfardo veprimi të padëshiruar që shkakton ose ka potencial të shkaktoj ndotje; dhe

5.1.2Operatori do të jape lajmërim me shkrim sa më shpejt që mundet për secilën nga këto raste.

a) Ndalesë permamente e punimeve të cilës do pjesë ose të gjithë instalimin, për të cilën jepet leja;

b) Ndalesë e punimeve në ndonjë pjesë ose në të gjithë instalimin për të cilin jepet leja, me mundësi të mos jetë më gjatë se një vit dhe ;

d) Restartimin e punimeve në ndonjë apo gjithë instalimin për të cilin jepet leja, pas ndalimit me lajmërim sipas 5.1.3 (b);

5.1.3 Operatori do të jape lajmërim me shkrim në afat prej 14 ditëve para paraqitjes të tyre, për punët si vijon.

a) Cfardo ndryshimi të emrit tregtues të Operatorit, emër regjistri ose adresë të zyrës të regjistruar;

b) Ndërim I të dhënave për “holding”kompaninë e operatorit ,( duke involvuar informata për holding kompaninë kur operatori bëhet pjesë e saj);

c) Për aktivitetet kur operatori falementon bën marrveshje vullnetare ose është dëmtuar .

# 6 ЕМИСИИ

## 6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката (ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извори(и) наведен(и) во таа табела.(Според мапата број)

| **Табела; 6.1.1 Емисиони точка во воздух** | | |
|---|---|---|
| **Ознака на точка на емисија/опис** | **Извор** | **Локација на точката на емисија** |
| | | |
| | | |

Додадете редови по потреба

6.1.2 Граници на емисиите во воздух за параметрото(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Временсите период од 6.1.2 соодветцтвуват оние од прифатена програма за подобрување во поглавјето 8 од ова дозвола.

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точка на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела.

6.1.5 Фугитивните емисии во воздух ќе се следат.

6.1.6 Операторот ќе врши редовно прскање со вода при процесот на копање и товарење, односно при транспорт по неасфалтираниот пат.

6.1.7 Операторот нема да ги надминува граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање,рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, цели вредности и долгорочни цели (,,Службен весник на Р.М,, бр.50/05).

6.1.8 Согласно член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух (,,Службен весник на Р.М,, бр.100/12, 163/13, 10/15, 146/15), правните и физичките лица собственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки субстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и /или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.

6.1.9 Граничната вредност за нивоа на концентрации на суспендирани честички со големина од десет микрометри ( ПМ10)во амбиентен воздух согласно Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанцииво амбиентиот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (,,Службен весник на Р.М,,бр.50/05) изнесува цg/м3 и не треба да се надминува.

6.1.10 Се задолжува операторот еднаш годишно да врши мерење на концесијата на суспендираните честички со големина од десет микрометри (ПМ10) и тоа во текот на летните месеци кога се работи со полн капацитет и Извештајот од извршеното мерење да го достави до Надлежниот орган.

# 6 EMETIMET

## 6.1 Emetime në ajër

6.1.1 Emetimet në ajër nga pika/at e emetimit të cekura në tabelën 6.1.1, do rjedhin vetëm nga burimi/et të cekura në atë tabelë. (Sipas hartës numër)

| **Tabela; 6.1.1 Pika emetimi në ajër** | | |
|---|---|---|
| **Shënim në pika të emetimit/ përshkrim** | **Burim** | **Llokacioni i pikës të emetimit** |
| | | |
| | | |

Shtoni rreshtat sipas nevojës

6.1.2 Kufijtë e emetimit në ajër për parametrin/trat dhe pika/at të emetimit të cekur në tabelën 6.1.2 nuk do të tejkalohen në periudhën e përcaktuara kohore.

6.1.3 Periudha kohore nga 6.1.2 bashkëvepron më ato të programit të pranuara për përmirësimin e kapitullit VIII nga kjo leje.

6.1.4 Operatori do kryej monitorim të parametrave të cekura në tabelën 6.1.2 ,në pikat e emetimit dhe së paku në frekuencat të cekura në këtë tabelë.

6.1.5 Emisionett figutive në ajër do të vijojnë:

6.1.6 Operatori do të kryej spërkitje të rregulltë me ujë para procesit të gërmimit dhe ngarkimit , gjegjësisht nga transportimit nëpërmjet rrugës së jo te asfaltuar.

6.1.7 Operatori nuk duhet ti tejkalojë vlerat kufitare për tipet dhe nivelet e substancave ndotëse në ambientin ajëror dhe pragun alarmant , afatet për mbërritjen e vlerave e synuara , kufijtë e tolerancës për vlerat e synuara dhe objektivat afatgjate, (, ,Gazeta zyrtare në RM,,nr.50/05).

6.1.8 Në pajtueshmëri me nenin 47 pika 1 nga Ligji për Ajërin („ Gazeta zyrtare në RM,,nr. 100/12, 163/13, 10/15, 146/15), personat fizik dhe juridik pronar, gjegjësisht shfrytëzues të përcaktuar në instalacion të cilat janë burime të emitimeve të substancave ndotëse në Ajër , të cilat nuk janë paraparë me rrjetin shtetëror/ose rrjetin lokal për monitorim, janë të detyruar të ndërtojnë një sistem për monitorimin e burimit të emetimeve dhe kontrollin e cilësisë së ajrit të ambientit si dhe vendosjen në zonën më të afërt të banimit të vendosur në drejtimin e erës së paku një stacion matës për cilësinë e ajrit të ambientit në përputhje me lejen e integruar për mjedisin jetësor.

6.1.9 Vlerat kufitare për nivelet e përqendrimit të grimcave të pezulluara në përmasat e dhjetë mikrometra (PM10) në ajërin e ambientit në përputhje me Rregulloren për vlerat kufitare për nivelet dhe llojet e substancave ndotëse në Ambientin Ajër dhe pragjet e alarmit, afatet për arritjen e vlerave kufitare, kufijtë e tolerancës për vlerën kufitare, vlerat e synuara dhe objektivat afatgjata ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 50/05) është cg / m3 dhe nuk duhet të tejkalohet.

6.1.10 Operatori është i obliguar që të merr masa për matjen së paku një herë në vitë për grimcat e suspenduara me madhësi prej dhjetë mikrometra (PM10) gjatë muajve të verës kur do të punohet me kapacitet të plotë dhe të dorëzojë Raportin mbi matjen e kryer tek Organi Kompetent.

| **Табела; 6.1.2 Граница на емисиите во воздух** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри** | **Ознака на точка на емиси** | | | | **Фреквенција на мониторинг** |
| | B1 | | B2 | | |
| | До(Датум) | Од (датум) | До (Датум) | Од (Датум) | Еднаш Годишно |
| | Вредност | Вредност | Вредност | Вредност | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6.1.11 Емиси од инсталацијата не требада содржи нападен мирис

6.1.12 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистен чад.

6.1.13 Емисиите не треба да содржат видлив чад.
Ако,поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.

| **Tabela :6.1.2 Kufijt e emetimeve në ajër** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parametrat** | **Shënim i pikave të emetimit** | | | | **Frekuenca e emetimit** |
| | B1 | | B2 | | |
| | Deri (data) | Nga (data) | Deri (data) | Nga (data) | Një herë në vitë. |
| | Vlera | Vlera | Vlera | Vlera | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6.1.11 Emetimet nga instalimi nuk duhet të përmbaj erë të rëndë jashtë kufijve të instalimit,

6.1.12 Emetimet në ajër,përvec avullit dhe avull të kondezuar ujor, nuk duhet të përmbajnë pika nga mjegulla dhe tym permanent.

6.1.14 Emetimet nuk duhet të përmbajn tym që shihet. Nëse , për shkak të mirëmbajtjes, emetimet e tymit janë të iniciuara nga rinisja nga të ftohti, e njëjta duhet të zgjasë më shum se 20 minuta në cilindo periudhë prej 8 orësh dhe të gjitha hapat praktike duhet të ndërmerren për minimizimin e emetimeve.

## 6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почвата

6.2.2 Операторот ќе извести за секоја напредвидена емисија во почва.

6.2.3 Операторот во рок од 90 дена од денот на добивањето на оваа Дозволата ќе го уреди стопанскиот двор на инсталацијата и ќе ги отстрани сите стари и неупотребливи делови од механизацијата и други активности во посебен простор за таа намена.

6.2.4 Операторот е должен уредниот двор да го одржува чист, нема да се дозволи растурање на интерен отпад од рушење , поправки и слични актовности.

6.2.5 Во рамките на инсталацијата операторот нема да врши сервисирање на возила и машини.

## 6.2 Emetimet në tokë

6.2.1 Emetimet në tokë nuk do të ketë,
6.2.2 Operatori do të informoj për cdo emetim të pa parashikuar në tokë.
6.2.3 Operatori brenda 90 ditëve nga data e marrjes së kësaj Leje do të rregullojë oborrin komercial të instalimit do të heqë të gjitha pjesët e vjetra dhe të papërdorëshme të mekanizmit dhe aktiviteteve të tjera në një hapësirë të vecantë për atë qëllim.
6.2.4 Operatori është i detyruar të mbajë oborrin e pastër, nuk duhet të lejojë që të ketë mbetje interne nga prishja, riparimet dhe nga aktivitet e ngjajshme.
6.2.5 Në kornizat e instalacionit operatori nuk duhet që të kryej servisimin e mjeteve vozitëse dhe makinerive.

## 6.3 Емиси во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнува само од извор(ите) наведени во таа Табела.

| Табела : 6.3.1 Точки на емисија во вода | | |
|---|---|---|
| **Ознака на точка на емисија** | **Извор** | **Количество** |
| Нема | | |

Додадете редови и/или колони по потреба

6.3.2 Граница за емисиите во вода за параметрот(три) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во советниот временски период.

6.3.3 Временски период од 6.3.2 содветуват на оние од прифатена програма за подобрување од поглавјето 8 од ова дозвола.

6.3.4 Операторот ќе известува мониторинг на параметри наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисиија и најмалку на фрекфенции наведени во таа табела.

| Табела: 6.3.2 Граници на емисија во вода | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Параметар** | **Точка на емисија** | | **Точка на емисија** | | **Фреквенција на мониторинг** |
| | Од (датум) | Од (датум) | Од (датум) | Од(датум) | |
| | Вредност | Вредност | Вредност | Вредност | |
| Нема | | | | | |

6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозвола, на било која супстанциј пропишана за вода за која нема дадено граница во табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата

6.3.6 Операторот ќе зама примероци и че врши мониторинг на местото на испустото (наведи) со (наведи) фреквенција.

## 6.3 Emetimet në uji (të ndryshme nga emetimet në kanalizime)

6.3.1 Emezimet në uji nga pika/at e emetimit të cekur në tabelën 6.3.1 do rrjedhin vetëm nga burimet e cekura në atë tabelë.

| Tabela :6.3.1 Pika të emetimit në uji | | |
|---|---|---|
| **Shënim i pikave të emetimit** | **Burim** | **Sasia** |
| Nuk ka | | |

Shtoni rreshtat ose kolona sipas nevojës

6.3.2 Kufijtt e emetimit në uji për parametrin (trat) dhe pika/at e emetimeve të vendosura në tabelën 6. 3.2 nuk do tejkalohen në kohën e përcaktuar.

6.3.3 Periudha kohore nga 6.3.2 përputhet me ato të programit të adaptuar për përmirësim nga kapitulli 8 nga kjo leje.

6.3.4 Operatori duhet të kryej monitorim të parametrave të cekuna në 6.3.2, në pikat e emetimit dhe së paku të frekuencave të cekura në tabelën.

| Tabela : 6.3.2 Kufinjt e emetimit në uji | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parametri** | **Pikat e emetimit** | | **Pikat e emetimit** | | **Frekuencat e monitorimit** |
| | Deri (data) | Deri (data) | Deri (data) | Deri (data) | |
| | Vlera | Vlera | Vlera | Vlera | |
| Nuk ka | | | | | |

6.3.5 Nuk duhet të ketë emetime në uji nga ana e instalimit për të cilën jepet leja, të cilës do substance të dhëna për ujin për të cilat nuk janë dhënen kufijt në tabelën 6.3.2, përvec për koncentrike të cilat janë më të mëdha nga ato që ekzistojnë në uji.

6.3.6 Operatori do të marë ekzemplar dhe do kryej monitorim të vendit ku ka derdhje(cekeni) me frekuencat.

## 6.4 Емисии  во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа табела.

| Табела:  6.4.1 Точки на емисија во канализација | | |
|---|---|---|
| **Ознака на точката на емисија** | **Извор** | **Канализација** |
| Самата локацијата на инсталацијата нема канализационен систем | | |

6.4.2 Границите на емисии  во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.4.3 Временките периоди од 6.4.2 соодвестубаат на оние од прифатена програма за подобрување од поглавјето 8 од ова дозвола.

| Табела : 6.4.2 Граница на емисии во канализација | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Параметар** | **Точки на емисија** | | **Точка на емисија** | | **Фреквенција на мониторинг** |
| | До (датум) | Од (датум) | До (датум) | Од (датум) | |
| | Вредност | Вредност | Вредност | Вредност | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.4.3а и 6.4.3б, на точките на емисија и не поретко од наведеното во табелата

6.4.5 Нема да има испиштање на било какви супстанци кои може да предизвика штета на канализацијата или да имат влианије на нејзиното одржување.

## 6.4 Emetimet në kanalizim

6.4.1 Emetimi në kanalizim nga pika e emetimit të cekura në tabelën 6.4.1 do rrjedhin vetëm nga burimet e vekura në këtë tabelë.

| **Tabela: 6.4.1 Pikat e emetimit në kanalizim** | | |
|---|---|---|
| **Shënim i pikave të emetimit** | **Burim** | **Kanalizim** |
| Vet lokacioni i instalimit nuk ka sistem të kanalizimit | | |

6.4.2 Kufijt e emetimeve në kanalizim për parametrat dhe pikat e emetimit të vendosura në tabelën 6.4.2 nuk do tejkalohen në periudhën e përshtatshme kohore.

6.4.3 Periudha kohore nga 6.4.3 përputhet me ato të programit të adaptuar për përmirësimin nga kapitulli 8 i kësaj leje.

| **Tabela 6.4.2 Kufijt e emetimit në kanalizim** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Parametri** | **Pikat e emetimit** | | **Pikat e emetimit** | | **Frekuencat e monitorimit** |
| | Deri (data) | Nga(data) | Deri(data) | Nga(data) | |
| | Vlera | Vlera | Vlera | Vlera | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6.4.4 Operatori do bëj monitorim të parametrave të cekura në tabelën 6.4.3a dhe 6.4.3b e pikave të emetimit dhe jo rrallë nga është cekur në atë tabelë.

6.4.5 Nuk do të ketë lëshim të cfar do llojë substance të cilat mundë të shkaktojnë dëme në kanalizim ose të kenë ndëshkimë në mirëmbajtjenn.

| **Табела: 6.4.3 Барање за мониторинг за канализациј( се до и вклучујвајќи и.)** | | |
|---|---|---|
| **Параметар** | **Точка на емисија** | **Точка на емисија** |
| Не е апликативно | | |

| **Табела: 6.4.3б Мониторинг на канализација(од.)** | | |
|---|---|---|
| **Параметар** | **Точки на емисија** | **Точка на емисија** |
| Не е апликативно | | |

6.4.6 Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталација препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во вода.

6.4.7 Отпадната фекална вода од водата која ќе се создаде заради санитарни потреби на вработените ќе се собира во септичката јама. Септичката јама се празни по потреба од страна на ЈП ,, КОМУНАЛНО,, -Струга, со кој операторот има склучено Договор.

## 6.5 Емисии на топлина

Нема

| **Tabela: 6.4.3 Kërkesa për monitorim të kanalizimit(deri dhe duke përfshir)** | | |
|---|---|---|
| **Parametri** | **Pika e emetimit** | **Pika e emetimit** |
| Nuk është aplikative | | |

| **Tabela : 6.4.3b Monitorim të kanalizimit (nga .)** | | |
|---|---|---|
| **Parametri** | **Pika e emetimit** | **Pika e emetimit** |
| Nuk është aplikative | | |

6.5.1 Nuk guxon të ketë emetim në kanalizim nga ana e instalimit për të cilën jepet leja, e cdo substance për uji për të cilën nuk janë dhënë kufij në tabelen 6.4.2, përvec për koncetrimin të cilat nuk janë më të mëdha se ato që tanimë janë në ujë.

6.5.2 Ujërat e ujërave të ndotura që krijohen për shkak të nevojave sanitare të punonjësve do të mblidhen në Jamën septik. Jama septike do të zbrazet sipas nevojës nga NP "KOMUNALE" – Strugë me të cilën oparatori ka lidhë Kontratë.

## 6.5 Emetimet e nxehtësisë

Nuk ka

### 6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Операторот во границите на инсталацијата нема да создава бучава, вибрации, и нејонизирачко зрачење чие влијанија би се одразило штетно на околината.

6.6.2 Граничните вредности на емисиите на Бучава се пропишани согласно член 3 од Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (,,Службен весник на Р.М,, бр.147/08) и тоа Лд =70 дБ, Лв=70 дБ и Лн = 60 дБ.

6.6.3 Во период од една години операторот ќе врши четри мерење од бучавата и едно мерење од вибрациите во текот на летните месеци кога работи со полн капацитет и Извештајот од истото ќе го достави до Надлежниот орган.

# 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

Нема

## 6.6. Emetimet e zhurmës dhe vibracionit

6.6.1 Operatori brenda kufijve të instalimit nuk do të ketë zhurmë, dridhje dhe rrezatim jo-jonizues, efektet e të cilave do të ishin të dëmshme për mjedisin.

6.6.2 Vlerat kufitare të emetimit të zhurmës janë të përcaktuara në pajtim me nenin 3 të Rregullores mbi nivelin e zhurmës në mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare e R.M nr. 147/08),dhe Ld = 70 dB, Lv = 70 dB dhe 60 = dB.

6.6.3 Gjatë periudhës një vjeçare, operatori do të kryejë katër matje të zhurmës dhe një matje të vibracionit në periudhën e muajve të verës kur punon me kapacitet të plotë dhe raporti i tij do t'i dorëzohet tek Organi kompetent.

# 7 Transferim deri te stacioni i pastrimit për ujrat e zeza

Nuk ka

# 8 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датум наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датѕмот кога било комплетиран секоја мерка, во рок од 14 дена од извршување на секоја од тие мерки.

| **Табела : 9.1.1 Програма за подобрување** | | |
|---|---|---|
| **Ознака** | **Мерка** | **Датум на завршување** |
| 8.1 | Мерење на концентацијата на суспендираните честички со големина од десет микрометри (ПМ10) | Мај 2019 година |
| 8.2 | Мерење на бучава | Мај 2019 година |
| 8.3 | Распрскување на вода по површините на кои се движат возила | Инсталирано |
| 8.4 | Инсталирање на системот за распрскување на водена прашина над сепарацијата и дробилката | инсталирано |
| 8.5 | Рекултивација на копот со соодветни холикултурни мерки | После секое затворање на етажот |
| 8.6 | Обука на персоналот | Континуирано |

8.1.2 Операторот ќе ја спроведува програмата за подобрување која е составено дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.

# 8. PROGRAM PËR PËRMISIM

8.1.1 Operatori do ti implementoj masat e akorduar të cekura nl tabelën 9.1 .1, përfundimisht me datën e cekur në këtë tabelë dhe do dërgoj informaten me afat prej 14 ditëve nga përfundimi i të gjithë masave.

| **Tabela: 9.1.1 Programi për përmirësim** | | |
|---|---|---|
| **Shënim** | **Masa** | **Data e përfundimit** |
| 8.1 | Matja e përqëndruara të grimcave të suspenduara me një madhësi prej dhjetë mikrometra (PM10) | Maj 2019 |
| 8.2 | Matjet nga Zhurma | Maj 2019 |
| 8.3 | Spërkatje e ujit në sipërfaqe nga lëvizja e automjeteve | E instaluar |
| 8.4 | Instalimi i sistemit për spërkatjen e pluhurit mbi gërryetjen dhe coptimin e gurëve | E instaluar |
| 8.5 | Rindërtimi i sipërfaqes me masat ndërmarrëse holikulturore | Mbasë mbylljesë së etazhit |
| 8.6 | Trajtim i stafit | Vazhdimishtë |

8.1.2 Operatori do të implementoj planin operativ i cili është pjesë përbërëse e kërkesës në atë mënyrë sic është me shkrim e akorduar me organin kompetent.

## 9. Договор за промена во пишана форма

9.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено написмено“ се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

a) Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за детали на предложена промена, означувајќи го релвантниот(те) дел(ови) од ова дозвола и
b) Ваков известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложена промена(вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозвола.

9.1.2 Секоја промена предложена според услови 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот,може да се имплементира само от како еператорот му даадена Надлежниот орган претходно писмено ицвестување за датата на имплементација на промената.Почнувајќи од тој датум,операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секоја релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнување.

# 9. Marrëveshje për ndryshime në formë të shkruar

9.1.1 Kur porosia “ose sic është tjetër e akorduar me shkrim” përdoret si kusht në leje,operatori do kërkoj marrëveshje të tillë në këtë mënyrë:

a) Operatori do i dorëzoj Organit kompetent lajmërim me shkrim për detaje e ndërimit të propozuar, duke i shënuar pjesën relevante të kësaj leje.
b) Ky lloj lajmërimi do përmbaj vlerësim të ndikimeve të mundshme në ndërrimet e propozuar(duke involvuar dhe krijmin e mbeturinave) si rrezik për ambientin jetësor nga ana e instalimit për të cilin jepet leja.

9.1.2 Cdo ndërim i propozuar sipas kushtit 10.1.1 dhe e akorduar me shkrim me Organin kompetent, mund të implementohet vetëm pasi operatori i dorëzon Organit kompetent lajmërim paraprak me shkrim për datën e implementimit të ndryshimit. Duke filluar nga ajo datë, operatori do të drejtoj instalimin në përputhje me ndryshimet dhe për cdo dokument relevant i cili i referohet atij, leja do duhet të plotësohet.

# Додаток 1

Писмена потверда за условот 5.1.1 (известувања),согласно условот 5.1.2.
Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да ги задоволи условите 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерените единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата.Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некој информација се смета за деловно доверлива,треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесен на одделен лицт заедно со барањето за комерцијалнаа доверливост во согласно со Законот за животна средина

Потврдата треба да содржи:

**Дел А**

- Име на операторот
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристички и детали на еметираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува
- Најдобра проценка на количина или интензитетот на емисија, и време кога се случи емисијата
- Медиум на животната средина на која што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

**Дел Б**

- Други попрецизни податоци за предметот известен цо Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирани или спречување на загадување или штета на животната средина што може да се случи како резултат ма емисијата.
- Датум на сите известувања од Делот А за време на преходните 24 месеци.

- ИМЕ
    - ИМЕ
    - ПОТПИС
    - ПОШТА

- ДАТУМ

- Изјава дека потпишаниот е овластен да птпишува во име на операторот.

## Shtojcë 1

Veprimet me shkrim për kushtin 5.1.1 (lajmërime), komform kushti 5.1.2.
Kjo shtojcë shfaq informat që operatori duhet ti dërgoj Organit kompetent për të përmbushur kushtin 5.1.2 nga kjo leje.

Njësi matëse të përdorura në të dhënat e përshkruara në pjesën A dhe B duhet të jetë adekuate me kushtet e emetimit.Atje ku është e mundshme të bëhet krahasimi i emetimit real dhe kufijt e lejuara të emetimit.

Nëse ndonjë informat konsiderohet si konfidenciale “afariste”, duhet të ndahet nga ato të cilat nuk janë konfidencialitet komercial në përputhjen me Ligjin për mjedisin jetësor.

Vërtetim duhet të përmbaj:

**Pjesa A**

- Emri I operatorit
- Numri I lejes
- Lokacioni I instalimit
- Data e dorëzimit te të dhënave
- Koha, data dhe lokacioni i emetimit
- Karakteristikat dhe detajet të substancave të emetuara duhet të përfshij
- Vlerësimi më të mirë të sasis ose intensiteti të emetimit, dhe koha kur ka ndodhur emetimi
- Medium i ambientit jetësor të cilit i referohen emetimet.
- Masa të ndërmarra apo të planifikuara për ndalimin e emetimit

**Pjesa B**

- Të dhënat tjera më precise për lëndën e informuar në Pjesën A
- Masa të ndërmarra apo të planifikuara për ndalimin e paraqitjes të përsëritshme të të njëjtit problem.
- Masa të ndërmarra apo të planifikuara për korigjim, limitin apo ndalimin e ndojtjes apo dëmtim të ambijentit jetësor, që mund të ndodhë si rezultat I emetimit.
- Data e të gjith lajmërimit nga Pjesa A në periudhëe e 24 muajve parparke.

- EMRI
- NËNSHKRIM
- POSTA

- DATA
- Deklaratë se nënshkruesi është I autorizuar të nënshkruaj në emër të operatorit.

## Додаток 2

### Извешта за податоците од мониторингот

Параметри за кои извештаи ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

| **ТабелаД2: Извештао за податоците од мониторингот** | | | |
|---|---|---|---|
| **Параметри** | **Точка на емисија** | **Период за давање извештаи** | **Почеток на период** |
| Мерење на концентацијата на суспендираните честички со големина од десет микрометри (ПМ10) | На локација за дробење, сеење **ММ1, ММ2, ММ3, ММ4;**<br>На локација за подготовка на готова бетонска маса **ММ5, ММ6**<br>На локација за ископ на минерална суровина **ММ7**. | Во рок од 14 ден после извршеното мерење | До Мај 2019 година, секоја година |
| Мерење на бучава | На локација за дробење, сеење **ММ8, ММ9, ММ10, ММ11;**<br>На локација за подготовка на готова бетонска маса **ММ12, ММ13**<br>На локација за ископ на минерална суровина **ММ14,** | Во рок од 14 дена после извршеното мерење | До Мај 2019 година, секоја година |

**ПОТПИС :** **ДАТУМ :**

**Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот**

# Shtojcë 2

Raportet për të dhënë nga monitorimi

Parametri për të cilat do të bëhet raport, konform kushteve 4.1.2 nga kjo leje, janë cekur si më poshtë.

| **Tabela : D2 Raporte për të dhënat nga monitorimi** | | | |
|---|---|---|---|
| **Parametri** | **Pika e emetimit** | **Periudha e dhënies të raportit** | **Fillimi i periudheës** |
| Matjet e përqendruara të grimcave të suspenduara me një madhësi prej dhjetë mikrometra (PM10) | Në lokacionin për thyerje, coptim, në **MM1, MM2, MM3, MM4;**<br>Në lokacionin për për prodhim të gatshëm të masës betonike **MM5, MM6**<br>Në lokacionin për gërmim të lëndës së parë minerale суровина **MM7**. | Në afatë prej 14 ditëve nga realizimi i matjeve | Deri në Maj 2019, cdo vitë |
| Matje të zhurmës | Në lokacionin për thyerje, coptim **MM8, MM9, MM10, MM11;**<br>Në lokacionin për prodhim të gatëshëm të masës së betonit **MM12, MM13**<br>Në lokacionin për gërmim të lëndës së parë minerale **MM14,** | Në afatë prej 14 ditëve nga realizimi i matjeve | Deri në Maj 2019, cdo vitë |

**NËNSHKRIM :**

**DATA :**

**Deklaratë se personi i nënshkruar është i autorizuar të nënshkruajë në emër të operatorit.**